


Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság  
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.  
4001 Debrecen, Pf.: 57.  
Tel.: (52) 410-677  
Fax: (52) 316-662  
E-mail: titkarsag@tivizig.hu

E-5

<b>IGAZGATÓ</b>		<b>TIVIZIG</b>  DEBRECEN
Tel: (52) 316-537		
E-mail: bara@tivizig.hu		

2013. január 16. 695

Címzett: **Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala**

**Dr. Fülöp Erik**  
polgármester

**Tiszavasvári**  
Városháza tér 4. sz.  
**4440**

Tárgy: Tájékoztatás.

Hiv.sz.: 27270/2012.

Előadója: Csikós László

Mell.: -

Ügyiratszám: K00123-0002/2013.

Előadó: Somogyi Lajos, Viktor István

E-mail: lajos.somogyi@tivizig.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2013. január 4-én érkezett levelében azzal a kéréssel fordult a Tiszántúli Vízügyi Igazgatósághoz, hogy a Keleti-főcsatorna valamint a Hortobágy-főcsatorna Tiszavasvári várost érintő szakaszán a jövőbeni tervekről, illetve munkálatokról írásos tájékoztatást adjunk.

A 27270/2012. ügyiratszámú levelükre hivatkozva tájékoztatásunkat az alábbiak szerint adjuk meg:

### 1./ Fejlesztések, rekonstrukciók:

#### 1.1. A Komplex Tisza-tó projekt keretében a Keleti-főcsatornán elvégzendő Tiszavasvári térségét érintő munkálatok:

<b>Támogatás forrása:</b>	KEOP
<b>A pályázat azonosító száma:</b>	KEOP-2.2.1/2F-2011-0001
<b>Projekt időtartama:</b>	2011. szeptember–2015. április 30.

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság valamint a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság közösen Konzorciumi együttműködési megállapodás alapján sikeres pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program keretében KEOP-7.2.2.1-2008-0003 számon.

A pályázat címe: *Komplex Tisza-tó projekt*

A projektnek két alprojektje van, a Tisza-tó és a TIKEVIR (Tisza-Körös-völgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszer) rekonstrukciója.

A TIKEVIR Európa egyik legnagyobb összefüggő vízgazdálkodási rendszere, aminek célja, hogy a Tiszából történő vízátervezésekkel a vízhiányos térségek vízkészletét pótolja, az üzemeltetési, vízkormányzási tevékenységgel az Al-

földre jellemző időjárási szélsőségek vízkészletekben mutatkozó hatását csökkentse, biztosítva ezzel az érintett térség biztonságos vízellátását.

Fentiek alapján a Komplex Tisza-tó projekt egy kiterjesztett fejlesztést eredményez, mely három vízügyi igazgatóság területét is érinti. A vízrendszer műszaki színvonalának romlása, a szabályozási körülményeinek változása, a Vízeret Irányelv szempontrendszerének figyelembe vétele, a vízrajzi és minőségi monitoringgal kapcsolatos fejlesztési igények, a TIKEVIR és a vízgyűjtő gazdálkodás tervezés összhangjának biztosítása miatt időszerűvé vált a rendszer rekonstrukciója.

A TIKEVIR részprojekt fő elemei között szerepel a Keleti-főcsatorna (KFCS) rekonstrukciója.

#### **A Projekt jelenlegi állása:**

A Támogatási Szerződés a projekt megvalósításához 2011.10.26-án megkötésre került a támogatóval, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel. A KÖTI-VIZIG (konzorcium vezető) a kivitelezési munkálatok közbeszerzési pályáztatását megkezdte. A kivitelezés a TIVIZIG területén várhatóan 2013. második félévben kezdődik.

#### **- KFCS torkolati szakasz feliszapoltság megszüntetése:**

A Keleti-főcsatorna vízszállítása a 0+000-4+677 szelvények között jelenleg  $40 \text{ m}^3/\text{s}$ , mely alig haladja meg az engedélyezett kapacitás 60 %-át. Cél a főcsatorna vízjogilag engedélyezett  $60 \text{ m}^3/\text{s}$ -os vízszállítási kapacitásának helyreállítása. A meder iszaptalanítását a fenéken hidromechanizációval, a rézsűn parti kotrással tervezzük elvégezni.

#### **- KFCS torkolati szakaszán hordalék és uszadék terelés:**

A főcsatorna kedvezőtlen torkolati kialakítása következtében fokozott hordalék lerakódás figyelhető meg a torkolat és a Tiszavasvári beeresztő zsilip közötti szakaszon. A '80-as években elhelyezett uszadék terelőmű csak részben látja el funkcióját ezért a KFCS torkolatánál a Tisza folyó partvonalában egy hordalék és uszadékterelő műtárgy kerül beépítésre.

#### **- KFCS Tiszavasvári beeresztő zsilip rekonstrukciója:**

A műtárgy a főcsatorna 4+677 szelvényében létesült az 1950-es évek közepe. Rekonstrukcióra szorul többek között a fölzáró táblát mozgó gépezeti berendezés, az ellensúlyakna az ellensúllyal, a kezelőépület (külső és belső felújítás), valamint a biztonságos üzemelést garantáló gépezeti, irányítás-technikai és elektromos berendezés.

A Projektéről részletesebben olvashatnak a [www.komplextiszato.hu](http://www.komplextiszato.hu) weboldalon.

### **1.2 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése keretében "Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése" című pályázaton belül a Hortobágy-főcsatornát érintő munkálatok:**

**Támogatási forrása:**

ÉAOP

**A pályázat azonosító száma:**

5.1.2/D2-11-2011-0035

**Projekt időtartama:**

2013.05.01 – 2013.12.31.

**Projekt célja:**

A projekt hosszú távú célja a belvízi elöntések nagyságának idejének valamint a károkozások mérséklése, a védekezési költségek csökkentése, a főcsatorna védelmi képességének megőrzése. Tiszavasvári Város Önkormányzata a Tiszántúli Vízügyi Igazgatósággal konzorciumban kívánja megvalósítani a Tiszavasvári Város belterületi vízrendezési című projektjének 3 projektelemét. Az első két projekt elem Tiszavasvári belterületi csatorna rekonstrukciót, míg a harmadik elem a TIVIZIG kezelésében lévő Hortobágy-főcsatorna 89+796 – 93+267 szelvények közötti rekonstrukciós munkáit, a 89+920 szelvényben pedig, szivattyútelep műtárgy építését tartalmazza.

**2. Karbantartási, fenntartási feladatok:**

Mindkét csatorna esetében az éves rendszeres karbantartást a pénzügyi lehetőségeinkhez mérten elvégezzük (kaszálás, cserjeirtás, burkolat iszaptalanítás).

Az időszakos fenntartási munkákat a közfoglalkoztatás keretén belül tervezük elvégezni.

Debrecen, 2013. január 08.

Tisztelettel:



*Bara Sándor*

Bara Sándor